

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี บริเวณถนนเกษมสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี บริเวณถนนเกษมสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๓,๓๑๐.๐๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางจิราภรณ์ ชุมจินดา	กรรมการ
๗.๓ นายอุกฤษ มอดตะคุ	กรรมการ
๗.๔ นายจิรวัดน์ โพธารส	กรรมการ
๗.๕ นายวิทยา ทับทิมทอง	กรรมการ
๗.๖ นายสุพรชัย พรหมเกต	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มบ้าน/งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี

บริเวณถนนเกษมสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐-๒.๔๐ ม.ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๒ ม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๓๑๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.ยาว ๑๘๒ เมตร

หน้า ๐.๒๐ ม.ตามแบบของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเกษมสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผ่นที่ ๑/๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN ฝนชุก	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม(Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม	34.55	117.88	4,072.75	1.3848	163.24	5,639.95
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2.2	งานตัดดิน (Earth Excavation) (ขนทิ้ง)	ลบ.ม	47.67	58.15	2,772.01	1.3848	80.53	3,838.68
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา10 ซม (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นรองพื้นทางวิศกรมรร.)	ตร.ม	315.00	11.77	3,707.55	1.3848	16.29	5,131.35
3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม	15.750	574.77	9,052.62	1.3848	795.94	12,536.08
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 12 ซม (ชนิด ค2) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม	315.00	333.00	104,895.0	1.3848	461.13	145,255.95
4.1(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	38.00	135.34	5,142.92	1.3848	187.41	7,121.58
4.1(4)	รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางวี ค.ส.ล.	เมตร	192.00	41.62	7,991.04	1.3848	57.63	11,064.96
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
5.1.1	งานรางวี ค.ส.ล หนา 0 20 ม (ชนิด ค2)	เมตร	192.00	638.61	122,613.12	1.3848	884.34	169,793.28
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	ป้าย	1.00	2,114.57	2,114.57	1.3848	2,923.25	2,923.25

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง 33.00-33.99บาท/ลิตร

TOTAL 363,310.08

ราคากลาง 363,310.08

(สามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทแปดสตางค์)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 262,361.50

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


=

- ๔ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ๕ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(๓) / ((๑) \times (๔) + (๒) \times (๕))]$
- ๗ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_7) = ๔ x ๖
- ๘ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_8) = ๕ x ๖


=	
=	1.3848
=	-
=	-
=	-
=	-


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางจิราภรณ์ ชุมจินดา)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอุกฤษ มอดตะคุ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายจิรวุฒน์ โพธารส)
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิทยา ทับทิมทอง)
 นายช่างโยธาคำนวณงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสุพรชัย พรหมเกต)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา