

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรรมไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น

บริเวณถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมังกะตาล ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา ม.1 ,ม.12 และ ม.13

ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบก,ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมังกะตาล, ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา ม.1 ม.12 และ ม.13

ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 6 /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (จำนวน 10 ต้น)	487,324.54	
2	กลุ่มงาน/งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ..(ค่าขนส่งเสาไฟฟ้า)	6,853.60	
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	494,178.14	
	ราคากลาง	494,178.14	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ลงชื่อ

กรรมการ

นางจิราภรณ์ ชุมจินดา

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอุกฤษ มอดตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจิรวัดน์ โพรธารส)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการและ/เลขานุการ

(นายสุพรชัย พรหมเขต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรรมไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนมาอำมฤต-

ทุ่งกระบกถนนมาอำมฤต-ทุ่งมังคะตาล ถนนมาอำมฤต-ทุ่งมหา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมาอำมฤต-ทุ่งกระบก,ถนนมาอำมฤต-ทุ่งมังคะตาล, ถนนมาอำมฤต-ทุ่งมหา ม.1 ม.12 และ ม.13 ต.ดอนยาง อ.บะพือ จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 6 /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมาอำมฤต

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร.....	372,259.22	1.3091	487,324.54	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
 ฯลฯ.....				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		487,324.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน.....ตารางเมตร

เฉลี่ย...

..บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาอำมฤต

ลงชื่อ



กรรมการ

นางจิราภรณ์ ชุมจินดา

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ ไพธารส)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอุกฤษ มอดตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการและ/เลขานุการ

(นายสุพรชัย พรเมตต์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเตี้ยสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนมาบอำมฤต-

ทุงกระบอกถนนมาบอำมฤต-ทุงงกะตาดล ถนนมาบอำมฤต-ทุงงมหา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลคอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมาบอำมฤต-ทุงกระบอก,ถนนมาบอำมฤต-ทุงงมหา ม.1 ม.12 และ ม.13 ต.คอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 6 /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเตี้ยสูง 9.00 ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น ฯลฯ (1.1)เสาไฟพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา (1.2)งานป้ายโครงการ ขนาด 0.6 x1.20 ม. (จำนวน 1 ป้าย)	10.00	ต้น					370,031.41	
		1.00	ป้าย					2,227.81	
รวมงาน(1)ก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเตี้ยสูง 9.00 ม.พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น ฯลฯ								372,259.22	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนมาบอำมฤต-

ทุ่งกระบกถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมั่งกะตาล ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลตอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมั่งกะตาล, ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา ม.1 ม.12 และ ม.13 ต.ตอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 6 /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างเสาไฟฟ้าแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น ฯลฯ (1.1)เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา								
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ที่วัสดุครบชุด	10.00	ต้น	10,930.00	109,300.00	-	-	109,300.00	
	1.1.2 โคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10.00	โคม	9,500.00	95,000.00	439.50	4,395.00	99,395.00	
	1.1.3 งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง								
	1.1.3.1 ค่าทาสี : พื้นทาสีโคมเสา+ต้นเสา	7.14	ตร.ม.	46.15	329.51	35.00	249.90	579.41	
	1.1.3.2 ค่าแผ่นสะท้อนแสง Retro Reflective Sheet สีส้ม (2 แผ่น/ต้น)	20.00	แผ่น	68.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	1.1.4 งานติดตั้งถอมกลับ								
	1.1.4.2 คอนกรีตหยาบ	8.73	ลบ.ม.	-	-	22.80	199.04	199.04	
	1.1.4.3 คอนกรีต ค.2	0.64	ลบ.ม.	1,557.49	996.79	327.00	209.28	1,206.07	
	1.1.4.4 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.48	ลบ.ม.	2,336.45	10,467.29	327.00	1,464.96	11,932.25	
	1.1.4.5 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	29.20	ตร.ม.		-	139.00	4,058.80	4,058.80	
	1.1.4.6 ไม้โครง (คิดค่าวัสดุ 30% ของไม้แบบ)	23.36	ลบ.พ	682.24	15,937.12	-	-	15,937.12	
	1.1.4.7 ตะปู	7.00	ลบ.พ	682.24	4,775.68	-	-	4,775.68	
	1.1.4.8 เหล็กเสริม SFR-24 RB Ø 9 มม.	8.00	กก.	37.38	299.04	-	-	299.04	
	รวมงาน (1.1) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา (หน้านี้)	84.15	กก.	23.04	1,938.81	4.40	370.26	2,309.07	
				240,404.24	10,947.24			251,351.48	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิดกรงไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนทางอำมฤต-

พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนทางอำมฤต-ทุ่งมะกะตาส ถนนทางอำมฤต-ทุ่งมหา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลตอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอำมฤต

แบบเลขที่ 6 /2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4.9	เหล็กเสริม SD 40 DB Ø 12 มม.	102.98	กก.	22.94	2,362.36	3.60	370.72	2,733.08	
1.1.4.10	ลวดผูกเหล็ก	5.61	กก.	35.51	199.21	-	-	199.21	
1.1.4.11	ท่อตรง PVC 1 1/2 นิ้ว (38.10) 4 เมตร สีเหลือง	23.00	เมตร	55.84	1,284.32	27.00	621.00	1,905.32	
1.1.4.12	ANCHOR BOLTS AND NUTS Hot Dip Galvanized (L- Bit M25mm.)	40.00	ตัว	228.97	9,158.80	-	-	9,158.80	
1.1.5	สายไฟฟ้า สายไฟ CV/KV 3x10 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	320.00	เมตร	150.83	48,265.60	-	-	48,265.60	
1.1.6	สายไฟฟ้า สายไฟ CV/KV 2x2.5 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	102.90	เมตร	51.64	5,313.75	-	-	5,313.75	
1.1.7	งานเดินสายไฟฟ้าติดตั้งพร้อมคอมกรีตปิดทับพร้อมกลบดิน								
1.1.7.1	งานดินชุด ถมกลับ	107.61	ลบ.ม.		-	22.80	2,453.50	2,453.50	
1.1.7.2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.28	ลบ.ม.	574.77	7,632.94	104.00	1,381.12	9,014.06	
1.1.7.3	งานทรายหยาบ (ปิดทับสายไฟ)	26.57	ลบ.ม.	574.77	15,271.63	104.00	2,763.28	18,034.91	
1.1.7.4	งานคอนกรีต ค.2 หน้า 5 ซม. ปิดทับสายไฟ	5.11	ลบ.ม.	2,336.45	11,939.25	327.00	1,670.97	13,610.22	
1.1.8	งานเทพื้นอนันตราย (Warning Sign Strip)	292.00	เมตร	8.19	2,391.48	-	-	2,391.48	
1.1.9	งานชุดแผงราวตัวโหลตติดเพลาเหล็ก Zชุบสีถาวร์ ขนาดศก.16 มม ยาว 2.4 ม.	10.00	ชุด	560.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวมงาน (1.1) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา (หน้านี้)				109,419.34		9,260.59	118,679.93	
	รวมงาน (1.1) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา				349,823.58		20,207.83	370,031.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างเสาเฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด150 วัตต์ จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนมาบอำมฤต-

ทุ่งกระบกถนนมาบอำมฤต-ทุ่งงะตาด ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลตอแยง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบก-ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งงะตาด, ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา ม.1 ม.12 และ ม.13 ต.ตอแยง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หมายเลขที่ 6 /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเศษ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(1.2)งานป้ายโครงการ ขนาด 0.6 x1.20 ม. (จำนวน 1 ป้าย)									
1.2.1	งานชุดติน	0.029	ลบ.ม	-	-	142.00	4.11	4.11	
1.2.2	คอนกรีตหยาบ	0.022	ลบ.ม	1,557.49	34.26	327.00	7.19	41.45	
1.2.3	ท่อเหล็กดำ ขนาด 1 1/2"	5.200	ม	42.67	221.88	-	-	221.88	
1.2.4	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"หนา 1.2 มม.	4.200	ม.	28.30	118.86	7.833	32.89	151.75	
1.2.5	เหล็กแผ่น ขนาด 0.6"x 1.20"หนา 1.2 มม.	7.000	กก	31.94	223.58	10.00	70.00	293.58	
1.2.6	สีน้ำมันกันสนิม	2.650	ตร.ม.	46.15	122.29	35.00	92.75	215.04	
1.2.7	สติ๊กเกอร์ ตัวเลข ตัวอักษรข้อความ สัญลักษณ์และเส้นขอบ ป้าย ตางแบบๆ 1 รายการ	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	รวมค่าแรง
รวมงาน(1.2)งานป้ายโครงการ ขนาด 0.6 x1.20 ม. (จำนวน 1 ป้าย)				-	-	-	206.94	2,227.81	