

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนพัฒนาคม (หน้าศาลาการเปรียญ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ – ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนพัฒนาคม (หน้าศาลาการเปรียญ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๒๒,๓๘๕.๔๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นางจิราภรณ์ ชุมจินดา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานการกรรมการ
๗.๒ นายนันทพงษ์ บาลประสงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗.๓ นายอุกฤษ มอดตะคุ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๗.๔ นายวิทยา ทับทิมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน	กรรมการ
๗.๕ นายสุพรชัย พรหมเกตุ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนพัฒนาคม(หน้าศาลาการเปรียญ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐-๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๓๗๓.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนพัฒนาคม(หน้าศาลาการเปรียญ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพัฒนาคม(หน้าศาลาการเปรียญ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

แผ่นที่ ๑/๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F N ฝนชุก๑	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)				-			
	1.1งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)				-		-	-
	1.1.1งานตัดดิน (Earth Excavation) (ขนทิ้ง)	ลบ.ม	74.60	60.98	4,549.11	1.3848	84.45	6,299.60
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม)	ตร.ม	373.00	12.57	4,688.61	1.3848	17.41	6,492.79
	2.3งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.3.1งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม	18.65	575.41	10,731.40	1.3848	796.83	14,860.84
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1(2)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม 240 ksc (ลูกบาศก์)	ตร.ม	373.00	369.00	137,637.00	1.3848	510.99	190,599.72
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	34.00	87.77	2,984.18	1.3848	121.54	4,132.49

TOTAL 222,385.44


ราคากลาง 222,385.44

(สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	160,590.29
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ / (①x④ + ②x⑤)]	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ④ x ⑥	=	222,385.44
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ⑤ x ⑥	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางจิราภรณ์ ชุมจินดา)

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายันทพงษ์ บาลประสงค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอุทพงษ์ มอตตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพรัชย์ พรหมเกต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา