

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตำหนักกรมหลวง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตำหนักกรมหลวง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๘๖,๑๖๑.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอุกฤษ มอดตะคุ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอำนาจ นาคสิงห์	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์ เชื้อช้าง	กรรมการ
๗.๔ นายวิทยา ทับทิมทอง	กรรมการ
๗.๕ นายสุพรชัย พรหมเกตุ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตำหนักกรมหลวง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยตำหนักกรมหลวง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แผ่นที่ ๑/๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F ฝนชุด	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	(1)งานตัดดิน (Earth Excavation) (พร้อมขนย้าย)	ลบ.ม	185.60	58.86	10,924.42	1.3821	81.35	15,098.64
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				-		-	-
	2.1งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)						-	-
	(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER ฯลฯ	ลบ.ม	46.40	545.84	25,326.98	1.3821	754.41	35,004.41
	(2)งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม	928.00	11.97	11,108.16	1.3821	16.54	15,352.59
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				-		-	-
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				-		-	-
	(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม (240 ksc)	ตร.ม	928.00	359.38	333,504.64	1.3821	496.70	460,936.76
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				-		-	-
	(2).รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	188.70	1,509.60	1.3821	260.80	2,086.42
	(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	84.00	81.30	6,829.20	1.3821	112.36	9,438.64
	(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	232.00	83.78	19,436.96	1.3821	115.79	26,863.82
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				-		-	-
	4.2งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)				-		-	-
	(1)เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม	54.54	283.64	15,469.73	1.3821	392.02	21,380.71

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00-35.99บาท/ลิตร

TOTAL 586,161.99

คิดเป็นราคากลาง 586,161.99

(ห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 424,109.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)

= -

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3821

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอุทัย มอตตะตุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอำนาจ นาคสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิรัตน์ เชื้อช้าง)

(สัตวแพทย์ชำนาญงาน)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพรชัย พรเมตต์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา